



ООО «ПРОЕКТСТРОЙ»

Заказчик: Администрация Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

Благоустройство дворовых территорий по адресу
с. Мирное, ул. Белова, 126
(капитальный ремонт)

Проектная документация

522-20-СМ

Том 2. Смета на строительство объектов
капитального строительства

Директор

/Джемалетдинов Н. Р./

ГИП



/Таиров Э. Э./

г. Симферополь, 2020 г.



ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«02» ноября 2020 г. № 239/01 ДЕ

Ассоциация проектировщиков "Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве",
Ассоциация "СПрофПроект"

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(вид саморегулируемой организации)

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, <https://sprofproekt.ru>, info@sprofproekt.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-198-25042018

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ», ООО «ПРОЕКТСТРОЙ»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9109009865
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1159102024905
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	297577, Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Козьмиды, дом 24
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	239
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	01 июня 2020 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	01 июня 2020 г. № 0239-01
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	01 июня 2020 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	
в отношении объектов использования атомной энергии	
01.06.2020	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить).

а) первый

√

стоимость работ по одному договору не превышает 25 000 000 рублей

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

отсутствуют

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)

-

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

-

Исполнительный директор



Переверзев А.Ф.



Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	522-20-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
2	522-20-СМ	Смета на строительство объектов капитального строительства	
3	522-20- ИОС 1	Система электроснабжения. Наружное освещение.	
4	522-20- ИОС 5	Система охранного телевидения.	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата
ГИП	Таиров				
Выполнил	Таиров				

522-20.СП					
Состав проекта					
			Стадия	Лист	Листов
			П	1	
			ООО «Проектстрой» Симферополь		

Содержание

- 1. Титульный лист**
- 2. Содержание**
- 3. Пояснительная записка**
- 4. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах**
- 5. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах**
- 6. Локальный сметный расчет №02-01-01 Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)**
- 7. Локальный ресурсный сметный расчет к локальной смете №02-01-01**
- 8. Ведомость объемов работ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету

по объекту: «Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова,12б(капитальный ремонт)»

Заказчик: Администрация Мирновского сельского поселения.

Наименование объекта: «Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова,12б(капитальный ремонт)».

Месторасположение строительства: с.Мирное.

Сметная документация разработана на основании:

- Проекта 522-20-ПЗУ; 522-20-ИОС1, 522-20-ИОС5

- Действующих нормативных документов:

– МДС 421 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ;

– МДС 81-33.2004. Методическое пособие по определению величины накладных расходов в строительстве;

– МДС 81-25.2004. Методическое пособие по определению стоимости строительной продукции;

– ГСНр 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений;

– ГСНр 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», введенным постановлением Госстроя России от 12 января 2004 №6 с 12.01.2004.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001г. № 25 с 01.03.2001.

Аналогично в расчет взято письмо Госстроя России от 27.11.2012 2536-ИП/12/ГС.

Расчет произведен в сметной системе программного комплекса Гранд Смета.

При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен в ТСНБ-2001 Республики Крым.

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года использовались следующие индексы изменения сметной стоимости:

Письма Минстроя России Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г

- индекс к ОЗП – 26,43 (Прочие объекты);
- индекс к ЭМ - 9,3 (Прочие объекты);
- индекс к ЗПМ - 26,43 (Прочие объекты);
- индекс к МАТ - 5,72 (Прочие объекты);
- индекс к оборудованию – 4,51 (Прочие объекты)

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года составила:
752,15 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- строительные работы – 546,09 тыс.руб.;
- монтажные работы – 33,15 тыс.руб.;
- оборудование – 156,45 тыс. руб.;
- прочие работы – 16,76 тыс.руб.

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 4 квартал 2020 года составила:
6894,19 тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС, в том числе:

- строительные работы – 5497,96 тыс.руб.;
- монтажные работы 393,06 тыс.руб.;
- оборудование – 846,71 тыс. руб.;
- прочие работы – 156,46 тыс.руб.

Составил:

Сметчик



Н.Н.Депутат

Проверил: Директор ООО "Проектстрой"



Н.Р.Джемалетдинов

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » / 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 752,15 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова, 12б (капитальный ремонт)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 (2001)г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)	535,38	32,5	153,38		721,26
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	535,38	32,5	153,38		721,26
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	535,38	32,5	153,38		721,26
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	535,38	32,5	153,38		721,26
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	535,38	32,5	153,38		721,26
Глава 8. Технический надзор							
2	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль-2, 14%				15,43 2.14% от 721260	15,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				15,43	15,43
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Коммерческое предложение "ЧИСТЫЙ ГОРОД" от 23.12.2020	Обезвреживание автомобильных покрышек и транспортировка отходов				1,03 14780/1,2/11,9 1	1,03
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					1,03	1,03
	Итого по Главам 1-9		535,38	32,5	153,38	16,46	737,72
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	10,71 2% от 535380	0,65 2% от 32500	3,07 2% от 153380	0% от 16460	14,43
	Итого "Непредвиденные затраты"		10,71	0,65	3,07		14,43
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		546,09	33,15	156,45	16,46	752,15

Заказчик: глава администрации Мирновского сельского поселения: Н.В. Лапшина

Директор ООО "Проектстрой": Н.Р. Джемалетдинов

ГИП: Э.Э. Таиров
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6894,19 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова, 12б (капитальный ремонт)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)	4491,79	321,13	691,75		5504,67
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	4491,79	321,13	691,75		5504,67
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	4491,79	321,13	691,75		5504,67
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	4491,79	321,13	691,75		5504,67
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	Коммерческое предложение "ЧИСТЫЙ ГОРОД" от 23.12.2020	Обезвреживание автомобильных покрышек и транспортировка отходов				12,32 14780/1,2	12,32
		Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"				12,32	12,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	4491,79	321,13	691,75	12,32	5516,99
Глава 8. Технический надзор							
3	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль-2,14%				118,06 2.14% от 5516990	118,06
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				118,06	118,06
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-9	4491,79	321,13	691,75	130,38	5635,05
Непредвиденные затраты							
4	Методика №421/пр. от 04.08.2020 п.179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	89,84 2% от 4491790	6,42 2% от 321130	13,84 2% от 691750	0% от 130380	110,1
		Итого "Непредвиденные затраты"	89,84	6,42	13,84		110,1
Налоги и обязательные платежи							
5	Методика №421/пр. от 04.08.2020 п.180	НДС - 20%	916,33 20% от 4581630	65,51 20% от 327550	141,12 20% от 705590	26,08 20% от 130380	1149,04
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	916,33	65,51	141,12	26,08	1149,04
		Итого по сводному расчету	5497,96	393,06	846,71	156,46	6894,19

Заказчик: глава администрации Мирновского сельского поселения

(должность, подпись, расшифровка)

Н.В. Лапина

Н.В. Лапина

Директор ООО "Проектстрой":

Н.Р. Джемалетдинов

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:

З.Э. Таиров

(должность, подпись, расшифровка)



_____ 2020 г. _____ 2020 г.
Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова,12б(капитальный ремонт)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость _____ 5504,669 тыс. руб.
строительных работ _____ 4491,793 тыс. руб.
монтажных работ _____ 321,128 тыс. руб.
оборудования _____ 691,748 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 657,186 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2804,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные и ремонтные работы											
1	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Строительный мусор ((264,9)x0,043+116,5x0,016)*2,4=31,81т. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,814 (264,9+116,5) / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91	899,49 82,91	5438	2007	3431 313	68,26	260,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР68-26-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка деревянных заборов: штакетных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,636 (79,5*0,8) / 100	388,99 388,99		247	247		53,36	33,94
3	ТЕР68-26-1 прим. Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (из автомобильных шин) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3856 (48,2*0,8) / 100	107,41 107,41		41	41		15,15	5,84
4	ТЕР68-26-1 прим. Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (цветочниц из автомобильных шин) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,192 (24*0,8) / 100	107,41 107,41		21	21		15,15	2,91
5	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(очистка цветочниц от земли) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,033912 [0,6*0,6*0,785*0,5*24) / 100	810,7 810,7		27	27		121	4,1
6	ТЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (демонтаж сушки для белья) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0386	242,37 60,1	182,27 18,14	9	2	7 1	7,329	0,28
7	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,05	177,59 75,86	101,73	9	4	5	9,59	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-059-01 прим. (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (демонтаж скамеек, урн) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,16 (14+2) / 100	643,17 430,46	212,71 36,4	103	69	34 3	60,12	9,62
9	ТЕР46-04-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования ножек скамеек и урн) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,04 1+0,04	177,59 75,86	101,73	185	79	103	9,59	9,97
10	ТЕР46-04-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек горки детской с двумя качелями и лазательной установкой) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,684	177,59 75,86	101,73	121	52	69	9,59	6,56
11	ТЕР09-03-039-05 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных кнструкций: этажерочного типа(демонтаж м/к горки детской с двумя качелями и лазательной установкой) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,204 0,194+0,01	282,58 113,95	168,63 12,07	58	23	35 2	13,566	2,77
12	ТЕР46-04-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стойки качалки-балансира) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,125	177,59 75,86	101,73	22	9	13	9,59	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж м/к лазательных лестниц) (Т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3393 с,08877*2+0,08713+0,07463	682,71 190,34	492,37 48,17	232	65	167 13	22,659	7,69
14	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек лазательных лестниц) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,21 0,32*2+0,27+0,3	177,59 75,86	101,73	215	92	123	9,59	11,6
15	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж м/к рукохода) (Т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,07667	682,71 190,34	492,37 48,17	52	15	37 4	22,659	1,74
16	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек рукохода) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3	177,59 75,86	101,73	53	23	30	9,59	2,88
17	ТЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (деревянной песочницы тип 1) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0578 5,78 / 100	103,85 103,85		6	6		14,9	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (деревянной песочницы тип 2) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,028 2,8 / 100	103,85 103,85		3	3		14,9	0,42
19	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных кснструкций: этажерочного типа(демонтаж м/к спортивной площадки-брусья) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,08176	282,58 113,95	168,63 12,07	23	9	14 1	13,566	1,11
20	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8	177,59 75,86	101,73	142	61	81	9,59	7,67
21	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных кснструкций: этажерочного типа(демонтаж м/к спортивной площадки турника) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,03878	282,58 113,95	168,63 12,07	11	4	7	13,566	0,53
22	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,4	177,59 75,86	101,73	71	30	41	9,59	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных кснструкций: этажерочного типа(демонтаж м/к спортивной площадки рукохода и тренажера-скамьи для переноса) (1) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,141 0,106+0,035	282,58 113,95	188,63 12,07	40	16	24 2	13,566	1,91
24	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек рукохода спортивной площадки и тренажера-скамьи для переноса) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6 0,4+0,2	177,59 75,86	101,73	107	46	61	9,59	5,75
25	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (демонтаж плит колодцев) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,03 3 / 100	4845,01 723,27	4121,74 503,62	145	22	123 15	86,104	2,58
26	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр	Установка люка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	16,75 10,1	6,08 0,71	50	30	13 2	1,31	3,93
27	ТССЦ-08.1.02.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	442,11		1326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР09-03-002-01 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (демонтаж футбольных ворот и труб) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,07801 0,05853+0,01948	242,37 60,1	182,27 18,14	19	5	14 1	7,329	0,57
29	ТЕР46-04-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов(обетонирования стоек и труб) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,5 0,4+0,1	177,59 75,86	101,73	89	38	51	9,59	4,8
30	ТЕР07-05-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (Демонтаж блоков ж/б) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,15 15 / 100	2805,74 463,29	2342,45 277,9	421	69	352 42	59,32	8,9
31	ТЕР07-06-002-06 (Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (демонтаж плит) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,07 7 / 100	4845,01 723,27	4121,74 503,62	339	51	283 35	86,104	6,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр68-5-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Вырезка сухих ветвей деревьев листовенных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26.43; ЭМ-ЗПМ=9.3; ЗПМ=26.43; МАТ=5,72	45 9*5	4 4		180	180		0.53	23.85
33	ТЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26.43; ЭМ-ЗПМ=9.3; ЗПМ=26.43; МАТ=5,72	0,0917 (91,7*0,1) / 100	1733,92 400,22	1333,7 147,17	159	37	122 13	57,42	5,27
34	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома от разборки бортового камня п.1; и асфальтобетона S=107,55 м2; от разборки металлоконструкций п.6; П.11; п.13, п15; п19 п.21;п.23; п28; (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26.43; ЭМ-ЗПМ=9.3; ЗПМ=26.43; МАТ=5,72	60,60026 (31,81+107,55*0,11*2,4)+(0,0386+0,3393+0,07667+0,08176+0,141+0,03878+0,07801)*0,5	3,24	3,24	196		195		
35	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	6Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную(лома от разборки металлоконструкций п.6;П. 11; п13; п.15; п19; п.21; п23; п.28)(дрова п.2; п.17; п.32)) (скамеек и урн) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26.43; ЭМ-ЗПМ=9.3; ЗПМ=26.43; МАТ=5,72	7,11446 (0,0386+0,3393+0,07667+0,08176+0,03878+0,07801)*0,5+(0,2989+0,111+6,92*0,9)+(14*0,01+2*0,005)	41,42	41,42	295		295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦлг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	67,71 60,60+7,11	2,83	2,83	192		192		
37	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	33,73762 (1,0+0,04+0,4+0,8+0,3+1,21 +0,4+0,05+0,1+0,125+0,684+ 0,6+91,7*0,1)*2,4+(2,5+0,75+ 1,5)*2,5+0,51*1,2)*0,7	3,24	3,24	109		109		
38	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	14,45898 (1,0+0,04+0,4+0,8+0,3+1,21 +0,6+0,05+0,1+0,125+0,684+ 0,4+91,7*0,1)*2,4+(2,5+0,75+ 1,5)*2,5+0,51*1,2)*0,3	41,42	41,42	599		599		
39	ТССЦлг-03-21-01-046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	47,71658 33,4016+14,31498	24,85	24,85	1186		1186		
Перенос и установка на новое место (рукохода и тренажера-скамьи на спортивной площадке; качалки-балансира, игрового комплекса и песочницы на детской площадке)										
40	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3 (6+4+1+19)/100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	1272	81	1103 74	35,64	10,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,902	674,36		1283				
42	ТЕРp68-27-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Ремонт деревянных: калиток (недостающей стпинки качели-балансира) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0009 0,09 / 100	2540,45 831,14	8,68 1,01	2	1		107,8	0,1
43	ТЕРp62-22-7 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (деревянных элементов качалки-балансира) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0136 1,36 / 100	953,89 420,18	17,53 2,03	13	6		53,12	0,72
44	ТЕРp62-34-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (м/конструкций качалки-балансира) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0067 0,67 / 100	756,57 591,6	0,87 0,1	5	4		77,74	0,52
45	ТЕРp62-22-7 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (деревянных элементов горки детской) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0545 5,45 / 100	953,89 420,18	17,53 2,03	52	23	1	53,12	2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРp62-34-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (м/конструкций горки детской) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,146 14,6 / 100	756,57 591,6	0,87 0,1	110	86		77,74	11 11,35
47	ТЕР10-01-057-02 прим. Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: полок (установка песочницы тип 2 на новое место) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,028 2,8 / 100	1460,07 1021,47	336,12 42,21	41	29	3 1	140,12	3,92
48	ТССЦ-01.7.15.14-0221 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3	12,2		4				
49	ТЕРp62-22-7 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (деревянных элементов песочницы тип 2) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,028 2,8 / 100	953,89 420,18	17,53 2,03	27	12		53,12	1,49
50	ТЕРp62-34-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (тренажёр) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1482 14,82 / 100	756,57 591,6	0,87 0,1	112	88		77,74	11,52
Раздел 2. Тротуары и площадка для отдыха ТИП I / S=107,4 м2 / из плитки тротуарной декоративной (брусчатки) "КИРПИЧИК"; с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 L=203,7 м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР01-01-030-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 33(журито под покрытие) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,020406 (107,4*0,19) / 1000	905,98	905,98 151,54	18				
52	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (погрузка ранее разрабатанного грунта) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,020406 20,406 / 1000	4306,28 105,11	4194,56 516,47	88	2	88 11	15,08	0,31
53	ТССЦлг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	38,7714 20,406*1,9	2,83	2,83	110				
54	ТЕР27-04-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1074 107,4 / 1000	321,9 294,99	26,04 3,04	35	32	3	41,2	4,42
55	ТССЦ-01.7.12.05-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	109,80576 107,4*1,0224	3,05		335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1074 (107,4*0,1) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	384	19	363 23	24,19	2,6
57	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	13,5324 107,4*0,1*1,26	158,22		2141				
58	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,074 107,4 / 100	2453,94 309,1	416,92 10,61	2336	332	443 11	42,4	45,54
59	ТССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	54,774 107,4*0,51	88,91		4370				
60	ТССЦ-05.2.02.21-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (цветная) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	52,626 107,4*0,49	97		5105				
61	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,037 203,7 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	10007	1170	163 17	76,08	154,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-12,02	674,36		-8106				
63	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,1222	799,15		-98				
64	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10,3372 12,02*0,86	674,36		6371				
65	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,040326 0,1222*0,33	799,15		32				
66	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	203,7	22,36		4555				
Раздел 3. ТИП II Автопарковка, восстановление покрытия вдоль установки бордюров / S=973,3 м2/ с бордюром из бортового камня БР.100.30.15 L=328,5 м										
67	ТЕР01-01-030-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,301723 (973,3*0,31) / 1000	905,98 151,54		273 43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР01-01-030-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03(добавляется перемещение на 10 м для устройства насыпи) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,30172 301,72 / 1000	686,14	686,14 114,77	207		207 35		
69	ТЕР27-04-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,9733 973,3 / 1000	321,9 294,99	26,04 3,04	313	287	25 3	41,2	40,1
70	ТССЦ-01.7.12.05-0064 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Канвалан 300 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	995,10192 973,3*1,0224	5,55		5523				
71	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,14126 (973,3*0,22) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	7557	374	7243 523	24,19	51,8
72	ТССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	134,89938 973,3*0,22*1,26*0,5	162,33		21898				
73	ТССЦ-02.2.05.04-0089 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	134,89938 973,3*0,22*1,26*0,5	154,03		20779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,77864 973,3*0,8/1000	41,68	41,68 6,25	32		32 5		
75	ТССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,802	2231,39		1790				
76	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,9733 973,3 / 1000	2753,53 329	2382,31 229,82	2580	320	2319 224	38,3	37,28
77	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0105	2123,75		22				
78	ТССЦ-04.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	93,24	313,69		29248				
79	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (добавляется 1 см) (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,9733 973,3 / 1000	7,38 1,54	5,84	7	1	5	0,18	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0027	2123,75		6				
81	ТССЦ-04.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	22,58	313,69		7083				
82	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,29199 973,3*0,3/1000	41,68	41,68 6,25	12		12 2		
83	ТССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Эмульсия битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3007	2231,39		371				
84	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,9733 973,3 / 1000	3407,57 378,35	2746,53 265,06	3317	368	2673 253	44,045	42,87
85	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0105	2123,75		22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	94,02	581,93		54713				
87	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,285 328,5 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	16138	1887	263 23	76,08	249,92
88	ТССЦ-05.2.03-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	328,5	63,12		20735				
89	ТЕР27-09-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,211	186,76 25	161,76 10,73	39	5	34 2	3,16	0,67
90	ТССЦ-01.5.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	128,7	13,93		1793				
91	ТЕР27-09-017-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,05	364,98 49,83	315,15 20,75	18	2	15 1	6,3	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТССЦ-01.5.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	63	13,93		378				
93	ТЕР27-09-017-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разметка проезжей части термопластиком линейной шириной 0,20 м: сплошной (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0432 0,0108/0,25	364,98 49,83	315,15 20,75	16	2	14 1	6,3	0,27
94	ТССЦ-01.5.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	54,43	13,93		758				
Раздел 4. ТИП III Детская площадка и спортивная площадка / Собщ.=380,2 м2 Покрытие плитка резиновая размером 500х500х40 мм										
95	ТЕР01-01-030-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,019 19 / 1000	905,98	905,98 151,54	17		17 3		
96	ТЕР01-01-030-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01- 01-030-03(добавляется перемещение на 10 м для устройства насыпи под площадку автопарковки) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,019 19 / 1000	686,14	686,14 114,77	13		13 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (ранее разработанного грунта) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,03803 (380,2*0,15-19) / 1000	4306,28 105,11	4194,56 516,47	164	4	163 23	15,08	0,57
98	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	72,257 38,03*1,9	2,83	2,83	204		204		
99	ТЕР27-04-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3802 380,2 / 1000	321,9 294,99	26,04 3,04	122	112	10 1	41,2	15,66
100	ТССЦ-01.7.12.05-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	388,71648 380,2*1,0224	3,05		1186				
101	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3802 (380,2*0,1) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	1359	66	1287 93	24,19	9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	47,9052 380,2*0,1*1,26	158,22		7580				
103	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,26614 (380,2*0,07) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	314	30	580 41	15,72	4,18
104	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	29,2754 380,2*0,07*1,1	344,09		10073				
105	ТЕР11-01-038-02 прим. Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (покрытие из резиновой плитки 500x500x40 мм) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,802 380,2 / 100	8003,04 467,67	19,9 0,87	30428	1778	75 3	51,28	194,97
106	ТССЦ-14.5.04.03-0104 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-197,7	9,88		-1953				
107	ТССЦ-01.6.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Гревинилп», марки ВК для полов (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-387,8	68,57		-26591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Прайс-лист стр. 7	Плитка резиновая 500x500x40 Цена: 1600/1,2/5,72=233,1 руб (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	387,8	233,1 1600/1,2/5,72		90396				
Раздел 5. Подпорные стены										
109	ТЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0284 28,4 / 1000	5596,06 221,44	5366,35 660,67	159	6	152 19	31,77	0,9
110	ТССЦлг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	53,96 28,4**1,9	2,83	2,83	153		153		
111	ТЕР01-01-003-15 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0216 21,6 / 1000	3898,13 120,09	3778,04 442,93	84	3	81 10	17,23	0,37
112	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,03 3 / 100	2074,27 2074,27		62	62		297,6	8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,05 5 / 100	651,24 651,24		33	33		97,2	4,86
114	ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0216 21,6 / 1000	627,4 627,4 104,95	14			14 2		
115	ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,216 21,6 / 100	452,52 113,85	338,67 32,02	98	25	73 7	14,96	3,23
116	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,5	67,64 17,5	49,77 4,87	237	61	174 17	2,4	8,4
117	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,55	158,22		720				
118	ТЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,23 23 / 100	25240,57 8214,79	4478,33 485,11	5305	1889	1033 112	1051,83	241,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	ТССЦ-04.1.02.05-0029 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) W8 (м3) МАТ=798,22+665,32*0,01+665,32*0,015+665,32*0,015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	23,35	824,83 798,22+665,32*0,01+665,32*0,015+665,32*0,015		19260				
120	ТССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,25	5584,58		6381				
121	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,05	5569,99		278				
122	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6 60 / 100	3023,25 1468,04	66,13 21,77	1314	881	40 13	165,88	99,53
123	ТССЦ-04.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор декоративный (с каменной крошкой) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,42	688,18		289				
Дренаж за подпорной стеной										
124	ТЕР27-04-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,081 81 / 1000	321,9 294,99	26,04 3,04	26	24	2	41,2	3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	ТССЦ-01.7.12.05-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	82,8144 81*1,0224	3,05		253				
126	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,8	67,64 17,5	49,77 4,87	563	172	483 43	2,4	23,52
127	ТССЦ-02.2.05.04-0083 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	12,74	151,81		1934				
128	ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1375/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (гильзы через тело подпорной стены) (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0084 28*0,3/1000	3973,73 1663,64	2304,42 250,62	33	14	19 2	200,68	1,69
129	ТССЦ-24.3.03.13-0414 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,84 (0,3*28) / 10	141,59		119				
Раздел 6. Лестницы ж/б										
130	ТЕР27-04-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,004 4 / 1000	321,9 294,99	26,04 3,04	1	1		41,2	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	ТССЦ-01.7.12.05-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,0896 4*1,0224	3,05		12				
132	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,4	67,64 17,5	49,77 4,87	27	7	20 2	2,4	0,96
133	ТССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,52	162,33		84				
134	ТЕР06-01-004-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство: железобетонных ступеней (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,7	806,03 94,36	23,48 2,04	564	66	13 1	12,4	8,68
135	ТССЦ-04.1.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В25 (М350) W8 (М3) МАТ=789,24+708,05*0,01+708,05*0,015+708,05*0,015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,7105	817,56 789,24+708,05*0,01+708,05*0,015+708,05*0,015		581				
136	ТССЦ-08.4.03.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,025	6213,48		155				
Раздел 7. Малые архитектурные формы										
137	Коммерч. предложение ООО "Благо-Крым" стр.3 п.1	Скамейка стальная «София» Цена: 18928/4,51=4196,9 руб (шт) ПЗ=18928/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	18	4196,9 18928/4,51		75544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (закрепление склеек арматурой, L=0.5 м/ 4 шт на одну скамейку) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,18 18 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59	37	37		24,05	11 4,33
139	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0126	799,15		10				
140	ТССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,022212 (0,5*4*18*0,617)/1000	5367,18		119				
141	ТССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16	524,2		8387				
142	ТССЦ-15.1.02.27-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	4939,79		4940				
143	ТССЦ-15.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Качалки пружинные: "Слоник", размеры 400х723х750 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	3545,2		3545				
144	ТССЦ-15.1.02.08-0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Качели: двухпролетные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	4036,65		4037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145 О	ТССЦ-15.1.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Карусель: "Крул", размеры 2600х2600х1300 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	10294,71		10295				
146 О	ТССЦ-15.1.02.10-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Тренажер: , тип 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	5197,58		5198				
147 О	ТССЦ-15.1.02.10-0092 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Тренажер: "Штанга-1", размеры 1450х200х2200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	5263,07		5263				
148 О	Коммерческое предложение ООО "Благо-Крым" стр.4 поз.1	Комплект шахматный "Лудум-1" Цена:49374.4,51=10947,64 руб (шт) ПЗ=49374/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	10947,67 48374/4,51		10948				
149	ТССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,014808 (0,5*4*12*0,617)/1000	5367,18		79				
150	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (стоек качелей и тренажеров) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,16 (1+6*1+4+4) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	579	43	591 39	35,64	5,7
151	ТССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,014	674,36		584				
Устройство перголы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,06 6 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	254	16	222 15	35,64	2,14
153	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8	674,36		539				
154	ТССЦ-23.3.08.01-0120 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/лс размером: 100х100 мм, толщина стенки 3 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,197	7028,18		1385				
155	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,129	520,6 123,32	287,2 21,61	67	16	37 3	15,79	2,04
156	ТССЦ-23.3.08.01-0120 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/лс размером: 100х100 мм, толщина стенки 3 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,129	7028,18		307				
157	ТЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,42	2078,89 129,19	35,15 3,91	2352	183	50 5	15,04	21,36
158	ТЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0242	919,89 694,46	138,96 6,58	22	17	3	84,69	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ТССЦ-08.3.07.01-0076 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0242	7439,08		180				
160	ТЕР09-05-003-41 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,44 144 / 100	98,99 96,39	2,6 0,3	143	139	4	11,9	17,14
161	ТССЦ-01.7.15.02-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x75 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,44 144 / 100	149		215				
162	ТЕР15-04-038-49 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,7584 (0,4*7,9*24) / 100	175,22 171,97	2,9 0,42	133	130	2	20,02	15,18
163	ТССЦ-14.5.09.07-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Растворитель 1006, для алкидных красок (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,5	36,3		18				
164	ТССЦ-14.4.03.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Лак алкидный: ПФ-060, пентафталевый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0167	15457,15		258				
165	ТЕР13-03-002-44 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металллических поверхностей за один раз: грунтовский ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1428 14,28 / 100	233,96 50,5	9,51 0,19	33	7	1	5,31	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115-за 2 раза (100 м2) (толщина слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1428 14,28 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	123	9	2	7,66	1,09
Раздел 8. Ограждение металлическое высотой 0,7 м, L=112,2 м по грунту ; L=26,7 м по подпорной стене.										
Ограждение металлическое высотой 0,7 м, L=112,2 м по грунту (L секции 2, м; по металлическим столбикам из труб квадратных 50х50х3 ; h=1,1 м; n= 68 шт.)										
167	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,68 68 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	2384	184	2512 167	35,64	24,24
168	ТССЦ-23.3.08.01-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	74,8 1,1*68	35,72		2372				
169	ТССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,311	674,36		2907				
170	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,511794 ((0,059+2*1,14+0,79*2,7)*11 2,2*1,02/1000	1073,82 271,91	703,39 68,81	550	139	363 35	32,37	16,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	ТССЦ-02.07.13-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упл. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,51179	9734,29		4382				
172	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упл. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,209065 (74,8*0,0044*43,5+0,006752* 85+0,244109*13,1+0,26093* 10,8) / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	180	13	3	7,66	1,6
Ограждение металлическое высотой 0,7 м, L=26,7 м по подрной стене (L секции 2, м; по металлическим столбикам из труб квадратных 50х50х3 ; h=0,7 м; n=17 шт.)										
173	ТЕР09-08-001-43 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упл. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,17 17 / 100	1096,13 335,22	760,91 301,68	186	57	129 51	44,05	7,49
174	ТССЦ-23.3.08.01-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упл. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	11,9 17*0,7	35,72		425				
175	ТССЦ-01.7.15.07-0146 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упл. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,34 34 / 100	64,7		22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,120715 (0,059+2*1,14+0,79*2,65)*2 6,7*1,02/1000	1073,82 271,91	703,39 68,81	130	33	85 3	32,37	11 3,91
177	ТССЦ-07.2.07.13-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,12072	9734,29		1175				
178	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,038315 (11,9*0,0044*43,5+0,0016*85 +0,05704*13,1+0,062094*10, 8)/100	862,42 62,04	12,58 0,38	33	2		7,66	0,29
Раздел 9. Озеленение S=767,8 м2										
179	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,678 767,8 / 100	2722 283,6		20900	2177		40	307,12
180	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,678 767,8 / 100	851,58 38,78		6538	298		5,47	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,678 767,8 / 100	396,89 45,22	327,27 27,76	3047	347	2513 213	5,99	45,99
182	ТССЦ-16-2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	15,36	119,83		1341				
Раздел 10. Освещение территории										
Оборудование										
Вводно-учетный щит, IP54, ЩУ1										
183	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	65,39 20,97	40,83 3,48	65	21	41 3	2,37	2,37
184	ТССЦ-20.4.04.0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-123, с замком, размером 395х310х165 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	261,55		262				
185	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	4,9 2,48	2 0,22	5	2	2	0,28	0,28
186	ТССЦ-62.5.01.04-0059 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: ЦЭ6807-2 5-50 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	393,31		393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3 1+1+1	10,43 9,91		31	30		1,12	3,36
188	ТССЦ-62.1.01.09-0006 О Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	2	9,87		20				
189	ТССЦ-62.1.05.02-0009 О Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	1046,5		1047				
190	ТССЦ-20.1.02.04-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Колодка клеммная диаметром: 4 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1 1 / 10	22,97		2				
191	ТССЦ-20.5.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Шины соединительные типа PIN (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,02 2 / 100	3022,35		60				
192	ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,06 6 / 100	232,9 148,68	2 0,22	14	9		16,8	1,01
193	ТССЦ-21.2.03.05-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,006 6 / 1000	4944,59		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	ТССЦ-20.3.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Сальники ввертные (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,02 2 / 100	2280		46				
Щит распределительный ЩР										
195	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	65,39 20,97	40,83 3,48	65	21	41 3	2,37	2,37
196	ТССЦ-62.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПН 1/4 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	0,1 1 / 10	91,6		9				
197	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	10,43 9,91		10	10		1,12	1,12
198	ТССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	13,12		13				
Сети электроснабжения										
199	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,608 60,8 / 100	1728,56 1728,56		1051	1051		248	150,78
200	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,9 190 / 100	384,92 45,53	338,48 39,51	731	87	643 75	5,3	10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8,36 190*0,4*0,1*1,1	149,48		1250				
202	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,14608 (190*0,4*0,2- 0,063*0,063*0,785*190) / 100	592,95 592,95		87	87		88,5	12,93
203	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16,071 14,61*1,1	149,48		2402				
204	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,38 38 / 100	651,24 651,24		247	247		97,2	36,94
205	ТЕР01-01-014-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили- самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (погрузка вытесненного грунта) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0228 (60,8-38) / 1000	12329,49 248,2	12058,14 1170,97	281	6	275 27	35,61	0,81
206	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	43,32 22,8*1,9	2,83	2,83	123		123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,19	26964,94 1004,15		5123	191		133	25,27
208	ТССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-190	25,84		-4310				
209	ТССЦ-24.3.01.02-0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	19 190 / 10	222,44		4226				
210	ТЕРм08-02-407-18 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,05 5 / 100	927,47 390,43	307,18 25,48	46	20	15 1	46,48	2,32
211	ТССЦ-23.3.06.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5,1 5*1,02	77,35		394				
212	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,25 (10+15) / 100	1073,41 233,18	160,22 3,95	268	58	40 1	27,76	6,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	ТССЦ-08.1.02.13-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рукава металлические диаметром: 38 мм РЗ-Ц-Х (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10,2 10*1,02	15,4		157				
214	ТССЦ-01.7.15.10-0020 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 38 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1 10 / 100	88		9				
215	ТССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	15,3 15*1,02	10,65		163				
216	ТССЦ-01.7.15.10-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,15 15 / 100	47		7				
217	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в гроложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,7 (15+190+5+50+10) / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	488	231	135 12	9,97	26,92
218	ТССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0153 (15*1,02) / 1000	4814,02		74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	ТССЦ-21.1.06.09-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1989 (195*1,02) / 1000	11209,8		2230				
220	ТССЦ-21.1.05.01-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,051 (50*1,02) / 1000	7200,77		367				
221	ТССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0103 (10*1,03) / 1000	4805,96		50				
Сети заземления										
222	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,015 1,5 / 100	1728,56 1728,56		26	26		248	3,72
223	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (с разравниванием на месте) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,015 1,5 / 100	651,24 651,24		10	10		97,2	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1 10 / 100	523,29 178,92	79,05 5,49	52	18	3 1	21,3	2,13
225	ТССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0157 10*1,57/1000	6159,22		97				
226	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3 3 / 10	327,86 69,64	49,99 3,08	98	21	15 1	8,29	2,49
227	ТССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,006 3*2/1000	4629,9		28				
228	ТССЦ-20.2.03.21-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Соединитель крестообразный для лотка РНК 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5	33,29		166				
Наружное освещение										
229	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (упр. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1 (6+4) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	424	27	363 25	35,64	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	ТССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,634	759,51		482				
231	Коммерческое предложение ООО «Благо-Крым» стр.5 поз.1	Стальной фонарный столб "Ливерпуль-1" Цена: 10554/5,72=1845,10руб (шт.) МАТ=10554/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	1845,1		11071				
232	Коммерческое предложение ООО «Благо-Крым» стр.5 поз.2	Закладная деталь для фонарного столба Цена: 3400/5,72=594,41руб (шт.) МАТ=3400/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	594,41		3566				
233	Коммерческое предложение ООО «Благо-Крым» стр.6 п.1	Опора фонарного столба тип Т-16-1 со светильником Цена: 10605/5,72=1854,02 руб (шт.) МАТ=10605/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	1854,02		7416				
234	Коммерческое предложение ООО «Благо-Крым» стр.6 п.2	Закладная деталь для фонарного столба Цена: 3400/5,72=594,41руб (шт.) МАТ=3400/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	594,41		2378				
235	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10	96,75 18,11	78,09 8,17	968	181	781 82	2,29	22,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Коммерческое предложение СИМСИТИЛАЙТ стр.8	Светодиодный светильник уличный _x005F_x000D_ 02 PRO PSL 50w 5000K IP65 BL 85-265V Цена: 4200/1,2/5,72=611,89 руб (шт.) МАТ=4200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	611,89		2448				
237	Коммерческое предложение ИП Шабалкин стр.9	Светодиодная лампа IEK 50W=200W 4000K 4500ЛМ E27 Цена:634,5/5,72=92,44 руб (шт.) МАТ=634,5/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	92,44		555				
Раздел 11. Системы охранного теленаблюдения СОТ										
238	ТЕРм10-06-037-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Шкаф для трубных проводов: настенный, размер до 640x840 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	58,39 16,69	2,14 0,2	58	17	2	2,06	2,06
239	Коммерческое О предложение №БАУТ- 005089 от.28.10.2020 стр.10 поз.7	Шкаф антивандальный настенный 19" 9U(600*550) ШАН-3 "Связьстройдеталь" Цена:7280/1,2/4,51=1345,16 руб (шт) ПЗ=7280/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	1345,16 7280/1,2/4,51		1345				
240	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	8,97 7,94	0,87 0,1	9	8	1	1,03	1,03
241	Коммерческое О предложение №БАУТ- 005089 от.28.10.2020 стр.10 поз. 8	Полка стационарная перфорированная (450мм*490мм) ПС-45 "Связьстройдеталь" Цена:815/1,2/4,51=150,59 руб (шт) ПЗ=815/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	150,59 815/1,2/4,51		151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	ТЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Вентилятор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	19,55 8,76	9,98 1,1	20	9	10	0,99	11 0,99
243	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр.10 поз.9	Вентиляторный модуль потолочный, 2 вентилятора ВМ-2П "Связьстройдеталь" Цена:4079*1,06/1,2/4,51=846,86 руб (шт) ПЗ=4079*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	846,86 4079*1,06/1,2/4,51		347				
244	ТЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	13	26,61 26,09		346	339		2,67	34,71
245	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр.10 поз.10	Видео камера DS-2CD2023G0E-I (2,8 мм) Цена:6890*1,06/1,2/4,51=1430,45 руб (шт) ПЗ=6890*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	13	1430,45 6890*1,06/1,2/4,51		18596				
246	ТЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройство цифровой регистрации (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	69,28 64,8		69	65		8	8
247	Прайс-лист стр.14	16 канальный IP-видеорегистратор с PoE DS-7616NI-K2/16P Цена:28890*1,06/1,2/4,51=5997,94 руб (шт) ПЗ=28890*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	5997,94 28890*1,06/1,2/4,51		5998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	ТЕРм11-01-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	50,41 8,04	6,12 0,52	151	24	13 2	1,03	3,09
249	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр.10 поз.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS Hikvision Цена:3990*1,06/1,2/4,51=828,38 руб (шт) ПЗ=3990*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	3	828,38 3990*1,06/1,2/4,51		2485				
250	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	8,97 7,94	0,87 0,1	9	8	1	1,03	1,03
251	Прайс-лист стр.11	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения WD60PURZ Цена: 4920*1,06/1,2/4,51=3097,59 руб (шт) ПЗ=14920*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	3097,59 14920*1,06/1,2/4,51		3098				
252	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	178,27 99,99	41,24 3,88	178	100	41 4	10,1	10,1
253	Прайс-лист стр.12	Источник бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM- 500-X Цена 13440*1,06/1,2/4,51=2790,31 руб (шт) ПЗ=13440*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	2790,31 13440*1,06/1,2/4,51		2790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254 О	Прайс-лист стр.13	Батарея аккумуляторная, 12В, 40Ач DELTA DT 1240 Цена:8474,74/1,2/4,51=1759,46 руб (шт) ПЗ=8474,74*1,06/1,2/4,51 (МДС421 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование МАТ=4,51	1	1759,46 8474,74*1,06/1,2/4,51		1759				
255	ТССЦ-20.4.03.07-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	209,93		210				
256	Прайс-лист стр.15	Удлинитель РоЕ по кабелю УТР Е-РоЕ/1 Ospono Цена:3893/1,2/5,72=567,16 руб (шт) МАТ=3893/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	567,16 3893/1,2/5,72		567				
Материалы										
257	ТЕР08-02-396-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,5 (60*2,5) / 100	631,55 213,02	232,03 62,52	347	320	343 94	25,36	38,04
258	ТССЦ-20.2.04.08-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Короб стальной сечением 30х30 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	150	11,05		1558				
259	ТССЦ-20.2.03.21-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУГ-30 (СП; ЛС-С; ЛС-СТ) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	120	1,88		226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	ТССЦ-01.7.15.07-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбель пропиленозый, марка Опах, размер 8x40 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5 500 / 100	4		20				
261	ТССЦ-20.1.02.18-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6x200 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4 (4*100) / 100	5,73		23				
262	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,071	26964,94 1004,15		1315	71		133	9,44
263	ТССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-71	25,84		-1335				
264	ТССЦ-24.3.03.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50x4,6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	71	37,62		2371				
265	ТЕР08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,25 (20+5) / 100	1073,41 233,18	160,22 3,95	268	58	40 1	27,76	6,94
266	ТССЦ-08.1.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рукава металлические диаметром: 10 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объект, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	20	4,92		98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	ТССЦ-08.1.02.13-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5	21,44		107				
268	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,017	749,97 61,96	686,77 29,73	13	1	12 1	6,9	0,12
269	ТССЦ-01.7.06.08-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,17 17 / 100	58		10				
270	ТССЦ-14.5.04.03-0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Мастика НГМ-У отвердевающая для заделки швов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,015	8887,45		133				
271	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в гроложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,51 (741+10) / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	1301	643	375 33	9,97	74,87
272	Прайс-лист стр.16	Кабель (витая пара) УТР 4PR 24AWG CAT5e Цена: 6481,25/305/1,2/5,72=3,10 руб (М) МАТ=6481,25/305/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(ставочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	755,82 741+1,02	3,1 6481,25/305/1,2/5,72		2343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр.9 поз.5	Кабель марки: ВВГПнг(А)-FRLS 3x1.5 Цена: 60,21/1,2/5,72=8,77 руб (м) МАТ=60,21/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10,2 10*1,02	8,77 60,21/1,2/5,72		89				
274	ТЕР08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (к клеммным зажимам) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,34 34 / 100	232,9 148,68	2 0,22	79	51	1	16,8	5,71
275	ТЕР46-03-013-52 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	192,69 192,69		2	2		25,32	0,25
276	ТЕР46-03-013-65 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-52 (добавляется 200 мм) (100 шт) (ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	159,8 159,8		2	2		21	0,21
277	ТЕР46-03-017-45 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,000542 0,065*0,065*0,785*0,4 0,05*0,05*0,785*0,4	1317,33 543,09	35,08 4,05	1			75,22	0,04
278	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0006	674,36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земляные работы										
279	ТЕР01-02-057-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0476 4,76 / 100	2709,16 2709,16		129	129		356	16,95
280	ТЕР08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,17 17 / 100	384,92 45,53	338,48 39,51	65	8	57 7	5,3	0,9
281	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,748 17*0,4*0,1*1,1	149,48		112				
282	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0056 (1,24-0,68) / 100	592,95 592,95		3	3		88,5	0,5
283	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,616 0,56*1,1	149,48		92				
284	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0352 (4,76-1,24) / 100	651,24 651,24		23	23		97,2	3,42

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	ТЕР01-01-014-11 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2(погрузка вытесненного грунта) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,00124 1,24 / 1000	8869,29 178,5	8670,95 842,06	11		11 1	25,61	0,03
286	ТССЦпг-03-21-01-001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 (утв. письмом Минстроя РФ №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г.) ОЗП=26,43; ЭМ-ЗПМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,356 1,24*1,9	2,83	2,83	7		7		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Оборудование										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Оборудование										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Н.Н.Депутат
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета

Стройка: Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова,12б(капитальный ремонт)

Объект:

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № 02-01-01
на Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт)

Основание:дефектный акт

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс	Класс груза	Масса брутто на ед.	Масса брутто общая
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.					
					На ед.	Общая	На ед.	Общая				
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ресурсы подрядчика												
Материалы												
1	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	т	0,0003	6900,1	2,07						
2	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0,0006	6300,12	3,78						
3	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,04	34,47	1,38						
4	01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг	0,1	17,27	1,73						
5	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0,9311	8,79	8,18						
6	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2787	4,47	1,25						
7	01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т	0,021	2285,35	47,99						
8	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01	26,15	0,26						
9	01.6.03.01-0031	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	м2	387,8	68,57	26591,45						
10	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,008	11,88	0,09						
11	01.7.03.01-0001	Вода	м3	99,7622	2,44	243,44						
12	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,1	31,38	3,14						
13	01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	88,55	1,77						
14	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,138	128,76	17,76						
15	01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	0,0018	224,74	0,4						
16	01.7.07.29-0241	Хомутик	10 шт	0,15	31,6	4,74						
17	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,024	10616,1	254,78						
18	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	11,429	11,1	126,86						
19	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0,0025	11891,1	29,73						
20	01.7.12.16-0021	Г еоткань	м2	0,1057	26,47	2,8						
21	01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	0,03	25,97	0,78						
22	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,028	15854,58	443,93						
23	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,875	15,85	29,74						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0,001	12301,76	12,3						
25	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0252	7671,42	193,32						
26	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0,001	7979,73	7,98						
27	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт	0,09	23,7	2,13						
28	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	100 шт	0,22	50,3	11,07						
29	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,6	70,47	42,28						
30	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	3,802	5,83	22,17						
31	01.7.20.04-0003	Нитки суровые	кг	0,0005	155,59	0,08						
32	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,004	115,2	0,46						
33	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	3,9935	1,74	6,95						
34	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	30728,69	3,07						
35	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0,007	165,33	1,16						
36	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,0537	149,48	8,03						
37	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,0003	877,82	0,26						
38	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,017	1878,74	31,94						
39	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	31,4	674,36	21174,91						
40	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,0024	718,23	1,72						
41	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,3193	799,15	255,17						
42	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,32	639,14	843,66						
43	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5,37	344,09	1847,76						
44	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с греобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	8041,65	4,82						
45	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0121	6730,2	81,43						
46	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0,0014	6427,26	9						
47	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0143	64,47	0,92						
48	08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,21	7,17	1,51						
49	08.3.05.02-0052	Сталь листовая горячекатаная марки С-3 толщиной: 2-6 мм	т	0,006	4867,61	29,21						
50	08.3.05.02-0101	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм	т	0,0004	4849,07	1,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0258	7439,08	191,92						
52	08.3.11.01-0032	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм	м	2,49	25,53	63,57						
53	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,0015	6246,56	9,37						
54	10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0001	89217,9	8,92						
55	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	5,143	68,5	352,3						
56	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40	кг	0,06	75,7	4,54						
57	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	72,668	4,93	358,26						
58	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	1,4487	1793,05	2597,6						
59	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной...	м3	0,2038	1603,15	326,72						
60	11.1.03.01-0079	- Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,014	1603,15	22,44						
61	11.1.03.01-0079	- Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,1898	1603,15	304,28						
62	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,0004	1841,04	0,74						
63	11.1.03.03-0003	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3	0,0209	1440,82	30,11						
64	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,9048	1316,16	1190,87						
65	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0005	1639,79	0,82						
66	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0001	1682,56	0,17						
67	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной...	м3	0,8146	1710,46	1393,34						
68	11.1.03.06-0095	- Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,266	1710,46	454,98						
69	11.1.03.06-0095	- Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,5486	1710,46	938,36						
70	11.2.07.12-0011	Штاپик (раскладка), размер 19х19 мм	м	0,7336	3,15	2,31						
71	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	23,69	45,79	1084,77						

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0,0013	4,93	0,01						13
73	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0021	12560,85	26,37						
74	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,074	23,43	1,74						
75	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	0,83	99,09	82,24						
76	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0,0007	8132,32	5,7						
77	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0,03	30,96	0,93						
78	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0148	20144,06	298,14						
79	14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0,0002	20729,88	4,15						
80	14.4.04.12-0008	Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная	т	0,0009	36459,88	32,81						
81	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	197,7	9,88	1953,28						
82	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0014	19655,21	27,51						
83	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0031	16393,34	50,82						
84	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0021	14870,26	31,23						
85	14.5.09.02-0002	Ксилон нефтяной марки А	т	0,0003	11609,94	3,48						
86	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0,0006	11149,43	6,67						
87	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0011	7971,09	8,77						
88	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0048	4269,77	20,5						
89	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	153,59	162,56	24967,59						
90	18.5.08.09-0001	Патрубки	10 шт	0,5	227,76	113,88						
91	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,29	46,2	13,41						
92	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт	0,005	290	1,46						
93	20.2.08.07-0033	Скоба: У1078	100 шт	0,165	595	98,18						
94	20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт	0,1	51	5,1						
95	20.2.10.03-0021	Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ	100 шт	0,02	112	2,24						
96	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,0105	87,56	0,92						
97	22.2.02.15-0001	Скрепки 10x2	кг	0,02	13,82	0,28						
98	24.3.01.01-0004	Трубка полихлорвинилозая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	36,76	2,94						
99	24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	261	25,84	6744,24						
100	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт	0,408	45,28	18,47						
101	25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт	0,02	22,53	0,45						
102	999-0005	Масса	т	0,062								
103	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	43,4955	1	43,51						
104	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр.9 поз.5	Кабель марки: ВВГПнг(А)-FRLS 3x1.5 Цена: 60,21/1,2/5,72=8,77 руб	м	10,2	8,77	89,45						
105	Прайс-лист стр. 7	Плитка резиновая 500x500x40 Цена: 1600/1,2/5,72=233,1 руб	м2	387,8	233,1	90396,18						
106	Прайс-лист стр.15	Удлинитель РоЕ по кабелю УТР Е-РоЕ/1 Ospono Цена:3893/1,2/5,72=567,16 руб	шт	1	567,16	567,16						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Прайс-лист стр. 16	Кабель (витая пара) UTP 4PR 24AWG CAT5e Цена: 6481,25/305/1,2/5,72=3,10 руб	м	755,82	3,1	2343,04						
108	ТССЦ- 01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130	т	0,0237	2123,75	50,33						
109	ТССЦ- 01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т	1,1027	2231,39	2460,55				1	1030	0,024
110	ТССЦ- 01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	246,13	13,93	3428,59						
111	ТССЦ- 01.6.03.01-0031	Плитки поливинилхлоридные пресованные «Превинил», марки ВК для полов	м2	-387,8	68,57	-26591,45						
112	ТССЦ- 01.7.06.08-0009	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	100 м	0,17	58	9,86						
113	ТССЦ- 01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 150	м2	585,42624	3,05	1785,55						
114	ТССЦ- 01.7.12.05-0064	Нетканый геотекстиль: Канвапан 300	м2	995,10192	5,55	5522,82						
115	ТССЦ- 01.7.15.02-0037	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x75 мм	100 шт	1,44	149	214,56						
116	ТССЦ- 01.7.15.07-0103	Дюбель пропиленовый, марка Омах, размер 8x40 мм	100 шт	5	4	20						
117	ТССЦ- 01.7.15.07-0146	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x160 мм	100 шт	0,34	64,7	22						
118	ТССЦ- 01.7.15.10-0018	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм	100 шт	0,15	47	7,05						
119	ТССЦ- 01.7.15.10-0020	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 38 мм	100 шт	0,1	88	8,8						
120	ТССЦ- 01.7.15.14-0221	Шурупы стальные	кг	0,3	12,2	3,66						
121	ТССЦ- 02.2.05.04-0082	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20- 40 мм	м3	65,9876	158,22	10440,56						
122	ТССЦ- 02.2.05.04-0083	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40- 70 мм	м3	12,74	151,81	1934,06						
123	ТССЦ- 02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20- 40 мм	м3	135,41938	162,33	21982,63						
124	ТССЦ- 02.2.05.04-0089	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40- 70 мм	м3	134,89938	154,03	20778,55						
125	ТССЦ- 02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25,795	149,48	3855,83						
126	ТССЦ- 04.1.02.02-0029	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В25 (М350) W8	м3	0,7105	817,56	580,88						
127	ТССЦ- 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-0,8822	674,36	-594,93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТССЦ- 04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	0,634	759,51	481,53						
129	ТССЦ- 04.1.02.05-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	7,227	674,36	4873,6						
130	ТССЦ- 04.1.02.05-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) W8	м3	23,35	824,83	19259,78						
131	ТССЦ- 04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II	т	115,82	313,69	36331,58						
132	ТССЦ- 04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	94,02	581,93	54713,06						
133	ТССЦ- 04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0,42	688,18	289,04						
134	ТССЦ- 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,069274	799,15	-55,36						
135	ТССЦ- 04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29,2754	344,09	10073,37						
136	ТССЦ- 05.2.02.21-0025	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (цветная)	м2	52,626	97	5104,72						
137	ТССЦ- 05.2.02.21-0026	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	54,774	88,91	4869,96						
138	ТССЦ- 05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	203,7	22,36	4554,73						
139	ТССЦ- 05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	328,5	63,12	20734,92						
140	ТССЦ- 07.2.07.13-0161	Площадки просадочные мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,63251	9734,29	6157,03						
141	ТССЦ- 08.1.02.06-0011	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60	шт	3	442,11	1326,33						
142	ТССЦ- 08.1.02.13-0003	Рукава металлические диаметром: 10 мм РЗ-Ц-Х	м	20	4,92	98,4						
143	ТССЦ- 08.1.02.13-0009	Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х	м	15,3	10,65	162,95						
144	ТССЦ- 08.1.02.13-0012	Рукава металлические диаметром: 38 мм РЗ-Ц-Х	м	10,2	15,4	157,08						
145	ТССЦ- 08.1.02.13-0013	Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х	м	5	21,44	107,2						
146	ТССЦ- 08.3.04.02-0096	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 18 мм	т	0,006	4628,9	27,78						
147	ТССЦ- 08.3.07.01-0043	Сталь полосовая: 40x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0157	6159,22	96,7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	ТССЦ-08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0242	7439,08	180,03						
149	ТССЦ-08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,05	5569,99	278,5						
150	ТССЦ-08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм	т	0,025	6213,48	155,34						
151	ТССЦ-08.4.03.03-0004	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм	т	1,25	5584,58	6980,73						
152	ТССЦ-08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,03702	5367,18	198,7						
153	ТССЦ-14.4.03.01-0006	Лак алкидный: ПФ-060, пентафталевый	т	0,0167	15457,15	258,13						
154	ТССЦ-14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-197,7	9,88	-1953,28						
155	ТССЦ-14.5.04.03-0105	Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов	т	0,015	8887,45	133,31						
156	ТССЦ-14.5.09.07-0002	Растворитель 1006, для алкидных красок	кг	0,5	36,3	18,15						
157	ТССЦ-15.1.02.27-0112	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках	шт	1	4939,79	4939,79						
158	ТССЦ-15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	16	524,2	8387,2						
159	ТССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	15,36	119,83	1840,59				3	1,02	0,016
160	ТССЦ-20.1.02.04-0021	Колодка клеммная диаметром: 4 мм	10 шт	0,1	22,97	2,3						
161	ТССЦ-20.1.02.18-0001	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	100 шт	4	5,73	22,92						
162	ТССЦ-20.2.03.21-0001	Соединитель крестообразный для лотка РНК 100	шт	5	33,29	166,45						
163	ТССЦ-20.2.03.21-0008	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)	шт	120	1,88	225,6						
164	ТССЦ-20.2.04.08-0014	Короб стальной сечением 30х30 мм	м	150	11,05	1657,5						
165	ТССЦ-20.3.01.01-0041	Сальники ввертные	100 шт	0,02	2280	45,6						
166	ТССЦ-20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	шт	1	209,93	209,93						
167	ТССЦ-20.4.04.04-0011	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-123, с замком, размером 395х310х165 мм	шт	1	261,55	261,55						
168	ТССЦ-20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа РИН (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А	100 шт	0,02	3022,35	60,45						
169	ТССЦ-21.1.05.01-0038	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,051	7200,77	367,24						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	ТССЦ- 21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0153	4814,02	73,65						
171	ТССЦ- 21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,1989	11209,8	2229,63						
172	ТССЦ- 21.2.01.01-0062	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	0,0103	4805,96	49,5						
173	ТССЦ- 21.2.03.05-0051	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0,006	4944,59	29,67						
174	ТССЦ- 23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5,1	77,35	394,49						
175	ТССЦ- 23.3.08.01-0042	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50x50 мм, толщина стенки 3 мм	м	86,7	35,72	3096,93						
176	ТССЦ- 23.3.08.01-0120	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100x100 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,326	7028,18	2291,19						
177	ТССЦ- 24.3.01.02-0046	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (P55) серии FH, с зондом, диаметром: 50 мм	10 м	19	222,44	4226,36						
178	ТССЦ- 24.3.03.13-0003	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50x4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	71	37,62	2671,02						
179	ТССЦ- 24.3.03.13-0414	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм	10 м	0,84	141,59	118,94						
180	ТССЦ- 24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	-261	25,84	-6744,24						
		Итого "Материалы"				436150,65						0,04
Оборудование												
181	Коммерч. предложение ООО "Благо- Крым" стр.3 п.1	Скамейка стальная «София» Цена: 18928/4,51=4196,9 руб	шт	18	4196,9	75544,2						

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр. 10 поз. 8	Полка стационарная перфорированная (450мм*490мм) ПС-45 "Связьстройдеталь" Цена:8151/1,2/4,51=150,59 руб	шт	1	150,59	150,59						
183	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр. 10 поз.10	Видео камера DS-2CD2023G0E-I (2,8 mm) Цена:6890*1,06/1,2/4,51=1430,45 руб	шт	13	1349,48	17543,24						
184	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр. 10 поз.3	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS Hikvision Цена:3990*1,06/1,2/4,51=828,38 руб	шт	3	781,49	2344,47						
185	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр. 10 поз.7	Шкаф антивандальный настенный 19" 9U(600*550) ШАН-Э "Связьстройдеталь" Цена:7280/1,2/4,51=1345,16 руб	шт	1	1345,16	1345,16						
186	Коммерческое предложение №БАУТ-005089 от.28.10.2020 стр. 10 поз.9	Вентиляторный модуль потолочный, 2 вентилятора ВМ-2П "Связьстройдеталь" Цена:4079*1,06/1,2/4,51=846,86 руб	шт	1	798,92	798,92						
187	Коммерческое предложение ООО "Благо-Крым" стр.4 поз. 1	Комплект шахматный "Людум-1" Цена:49374:4,51=10947,64 руб	шт	1	10947,67	10947,67						
188	Прайс-лист стр. 11	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения WD60PURZ Цена:14920*1,06/1,2/4,51=3097,59 руб	шт	1	2922,25	2922,25						
189	Прайс-лист стр. 12	Источник бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM- 500-X Цена:13440*1,06/1,2/4,51=2790,31 руб	шт	1	2632,37	2632,37						
190	Прайс-лист стр. 13	Батарея аккумуляторная, 12В, 40Ач DELTA DT 1240 Цена:8474,74/1,2/4,51=1759,46 руб	шт	1	1659,87	1659,87						
191	Прайс-лист стр. 14	16 канальный IP-видеорегаистратор с PoE DS-7616NI-K2/16P Цена:28890*1,06/1,2/4,51=5997,94 руб	шт	1	5658,43	5658,43						
192	ТССЦ-15.1.02.06-0001	Карусель: "Круг", размеры 2600x26000x1300 мм	шт	1	10294,71	10294,71						
193	ТССЦ-15.1.02.07-0066	Качалки пружинные: "Слоник", размеры 400x723x750 мм	шт	1	3545,2	3545,2						
194	ТССЦ-15.1.02.08-0033	Качели: двухпрелетные	шт	1	4036,65	4036,65						

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	ТССЦ-15.1.02.10-0092	Тренажер: "Штанга-1", размеры 1450x200x2200 мм	шт	1	5263,07	5263,07						13
196	ТССЦ-15.1.02.10-0111	Тренажер: , тип 1	шт	1	5197,58	5197,58						
197	ТССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	1	13,12	13,12						
198	ТССЦ-62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт	2	9,87	19,74						
199	ТССЦ-62.1.02.03-0002	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4	10 шт	0,1	91,6	9,16						
200	ТССЦ-62.1.05.02-0009	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт	1	1046,5	1046,5						
201	ТССЦ-62.5.01.04-0059	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: ЦЭ6807-2 5-50 А	шт	1	393,31	393,31						
		Итого "Оборудование"				151366,21						
		Итого "Ресурсы подрядчика"				647087,47						0,04
		Трудозатраты				21781,57						
		Машины и механизмы				34616,25						
		Материалы				436150,65						0,04
		Класс груза I								1		0,024
		Класс груза III								3		0,016
		Оборудование				151366,21						
		Перевозка				1973,57						
		Погрузка/разгрузка				1199,22						
		Итого по классам груза:										
		Класс груза I								1		0,024
		Класс груза III								3		0,016
		Итого по ведомости ресурсов				647087,47						0,04
		В том числе:										
		Трудозатраты				21781,57						
		Машины и механизмы				34616,25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы				436150,65						
		Класс груза I										0,04
		Класс груза III								1		0,024
		Оборудование				151366,21				3		0,016
		Перевозка				1973,57						
		Погрузка/разгрузка				1199,22						
		Итого по классам груза:										
		Класс груза I										
		Класс груза III								1		0,024
										3		0,016

Составил:  И.И.Депутат

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту: «Благоустройство дворовых территорий по адресу с.Мирное, ул.Белова, 12б(капитальный ремонт)»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы				
1.		Разборка бортовых камней: на бетонном основании	М	381,4	Том 522-20 лист 1	
2.		Разборка деревянных заборов: штакетных	М2	63,6	Том 522-20 лист 1	$L \cdot H = 79,5 \cdot 0,8$
3.		Разборка заборов: из автомобильных шин	М2	38,56	Том 522-20 лист 1	$L \cdot H = 48,2 \cdot 0,8 = 6,4$
4.		Разборка цветочниц из автомобильных шин	М2	19,2		$L \cdot H = 24 \cdot 0,8$
5.		Очистка цветочниц от земли, с перекидкой грунта на существующий газон)	М3	3,39		$D \cdot D \cdot 0.785 \cdot H \cdot n = 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,785 \cdot 0,5 \cdot 24$
6.		Демонтаж сушки для белья	т	0,0386	Том 522-20 лист 1	
7.		Разборка: обетонирования стоек сушки для белья	М3	0,05	Том 522-20 лист 1	
8.		Разборка: обетонирования стойки качалки-балансира	М3	0,125		
9		Демонтаж качалки-балансира)	шт.	1		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
10		Демонтаж скамеек и урн	шт	16		
11		Демонтаж обетонирования ножек скамеек и урн	МЗ	1,04		
12		Демонтаж обетонирования стоек горки детской с двумя качелями и лазательной установкой	МЗ	0,684		
13		Демонтаж м/к горки детской с двумя качелями и лазательной установкой	т	0,204		
14.		Демонтаж м/к лазательных лестниц и лиан	т	0,3393	Том 522-20 лист 1	
15		Разборка: обетонирования стоек	МЗ	1,21	Том 522-20 лист 1	0,32*2+0,27+0,3
16		Демонтаж м/к рукохода	т	0,0767	Том 522-20 лист 1	
17		Разборка:обетонирования стоек рукохода	МЗ	0,3	Том 522-20 лист 1	
18		Разборка: обетонирования ножек скамеек	МЗ	1,04	Том 522-20 лист1	
19		Разборка деревянной песочницы тип 2; тип 1	М2	2,8 +5,78	Том 522-20 лист 1	
20		Демонтаж м/к спортивной площадки-брусья	т	0,0818	Том 522-20 лист 1	
21		Разборка: обетонирования стоек	МЗ	0,08	Том 522-20 лист 1	
22		Демонтаж м/к турника	т	0,0388	Том 522-20 лист 1	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
23		Разборка: обетонирования стоек турника	МЗ	0,4	Том 522-20 лист 1	
24		Демонтаж существующего ограждения	т	0,1632	Том 522-20 лист 1	
25		Демонтаж плит колодцев	шт	3	Том 522-20 лист 1	
26		Установка люка	шт	3		
27		Демонтаж футбольных ворот и труб	т	0,078		0,05853+0,01948
28		Разборка: обетонирования стоек	МЗ	0,05		
29		Демонтаж блоков ж/б	шт	15		
30		Демонтаж ж/б плит	шт	7		
31		Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт	45	Том 522-20 лист 1	9*5
32		Погрузка мусора строительного (лома от разборки бортового камня п 1; и асфальтобетона S=107,55 ;от разборки м/к и перевозка до 1 км	т	60,06	Том 522-20 лист 1	22,28+107,55*0,11*2,2
33		Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную(лома от разборки металлоконструкций)(дрова) (скамеек и урн)	т	7,11		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
34		Погрузка мусора и перевозка до 1 км (дрова п.2; п.16)	т	9,98	Том 522-20 лист 1	$(63,6+2,8)*0,05*0,9+6,92$
35		Погрузка мусора строительного и перевозка	т	47,72		
36		Масляная окраска м/к тренажеров	М2	14,82		
37		Перенос и установка на новое место (рукохода и тренажера-скамьи на спортивной площадке; качалки-балансира, игрового комплекса и песочницы на детской площадке)				
		Тротуары и площадка для отдыха ТИП I / S=107,4 м2 / из бетонной брусчатки "КИРПИЧИК"; с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 L=203,7 м				
38		Устройство корыта под покрытие грунта 3 с погрузкой и перевозкой на 1 км	М3	20,40	Том 522-20 лист 2	$107,4*0,21$
39		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	М3	10,74	Том 522-20 лист 2	$107,4*0,1$
40		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных	М2	107,4	Том 522-20 лист 2	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		железобетонных плит: сплошной				
41		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы	М3	5,37	Том 522-20 лист 2	107,4*0,05
42		Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	М2	107,4	Том 522-20 лист 2	
43		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	М.п.	203,7	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 3. ТИП II Автопарковка, восстановление покрытия вдоль устанавливаемых бордюров / S=973,3 м2/ с бордюром из бортового камня БР.100.30.15 L=328,5			Том 522-20 лист 2	
44		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	М3	301,72	Том 522-20 лист 2	973,3*0,31
45		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	М2	973,3	Том 522-20 лист 2	
46		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	М3	214,12	Том 522-20 лист 2	973,3*0,22
47		Розлив вяжущих	т	0,778		973,3*0,8

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
48		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	M2	973,3		
		Розлив вяжущих	т	0,29		973,3*0,3
49		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	M2	973,3	Том 522-20 лист 2	
50		Установка бортовых камней бетонных	М.п	328,5	Том 522-20 лист 2	
51		Разметка проезжей части термопластиком сплошной линией шириной: 0,1 м (линия 1.1)	м	211		
52		Разметка проезжей части термопластиком сплошной линией шириной: 0,2 м (линия 1.14.1)	М	50		
53		Разметка проезжей части термопластиком сплошной линией шириной: 0,2 м (линия 1.24.3)	м	43,2		
		Раздел 4. ТИП III Детская площадка и спортивная площадка Собщ.=380,2 м2				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Покрытие плитка резиновая размером 500х500х30 мм				
54		Устройство корыта под покрытие, группа грунтов 3	м3	79,84	Том 522-20 лист 2	380,2*0,21
55		Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 1 км	1 т груза	60,84	Том 522-20 лист 2	79,842-19
56		Перемещение на 30 м бульдозером недостающего грунта в насыпь	М3	19		
57		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)	м2	380,2	Том 522-20 лист 2	
58		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	38,02	Том 522-20 лист 2	
59		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы	м3	26,61	Том 522-20 лист 2	
60		Устройство покрытия из плитки резиновой 500х500х30	м2	380,2	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 6. Подпорные стены				
61		Разработка грунта 3 группы экскаватором с погрузкой и вывоз на 1 км	М3	28,4		
62		Разработка грунта 3 группы экскаватором в отвал	М3	21,6		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
63		Доработка вручную	МЗ	3		
64		Обратная засыпка вручную	МЗ	5		
65		Обратная засыпка бульдозером	МЗ	21,6		
66		Устройство основания под фундаментами: щебеночного	МЗ	3,5	Том 522-20 лист 2	
67		Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	МЗ	23	Том 522-20 лист 2	
68		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	М2	60	Том 522-20 лист 2	
		Устройство дренажа за подпорной стеной				
69		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)	м2	81	Том 522-20 лист 2	
70		Устройство основания под фундаментами: щебеночного	МЗ	9,8	Том 522-20 лист 2	
71		Гильзы через тело подпорной стены из полиэтиленовых труб диам.50 мм	м	8,4	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 7. Лестницы ж/б				
72		Устройство основания под фундаментами: щебеночного	МЗ	0,4	Том 522-20 лист 2	
73		Устройство прослойки из нетканого синтетического	М2	4	Том 522-20 лист 2	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		материала (НСМ)				
74		Устройство: железобетонных ступеней	м3	0,7	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 8. Малые архитектурные формы				
75		Установка скамеек, урн	шт	34	Том 522-20 лист 2	
76		Скамейка стальная «София»	шт	18	Том 522-20 лист 2	
77		Урна стальная опрокидывающаяся	шт	16	Том 522-20 лист 2	
78		Стол со скамьями без навеса на металлических ножках	шт	1	Том 522-20 лист 2	
79		Качалки пружинные: "Слоник", размеры 400х723х750 мм	Шт.	1		
80		Карусель: "Круг", размеры 2600х2600х1300 мм	шт	1	Том 522-20 лист 2	
81		Качели: двухпролетные	шт	1	Том 522-20 лист 2	
82		Тренажер: , тип 1	шт	1	Том 522-20 лист 2	
83		Тренажер: "Штанга-1", размеры 1450х200х2200 мм	шт	1	Том 522-20 лист 2	
84		Комплект шахматный "Лудум"	шт	1	Том 522-20 лист 2	
85		Устройство перголы	шт	1	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 9 Ограждение металлическое h= 0,7 м, L= 112,2 м по грунту; по метал. столбикам из труб 50х50х3				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
86		Монтаж столбиков ограждения	шт	68	Том 522-20 лист 2	
87		Монтаж ограждения	т	0,511	Том 522-20 лист 2	
88		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	20,91	Том 522-20 лист 2	
		Ограждение L=26,7 м по подпорной стене по металлическим столбикам из труб стальных квадратных 50x50x3				
89		Монтаж столбиков ограждения	шт	17	Том 522-20 лист 2	
90		Монтаж ограждения	т	0,1207	Том 522-20 лист 2	
91		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,8	Том 522-20 лист 2	
		Раздел 10. Озеленение				
92		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	767,8	Том 522-20 лист 2	
93		Посев газонов обыкновенных вручную	м2	767,8	Том 522-20 лист 2	
		Раздел Освещение территории				
94		Монтаж навесных щитов массой до 15 кг опоре с помощью комплекта	шт	1	Том 522-20 ЭН.С лист 1, п. 1,2 лист 2	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		крепления				
95		Монтаж навесных щитов массой до 3 кг на стене	шт.	1	522-20 -ЭН.С лист 1, п. 1,2 ЭН лист 2,3	
96		Рытье траншеи ДхШхГ	МЗ	60,8	-ЭН лист 4	190*0,4*0,8
97		Постель из песка	МЗ	7,6	-ЭН.С лист 2, п. 8 -ЭН лист 4	110*0,3*0,1
98		Обратная засыпка траншеи песком	МЗ	14,61	-ЭН.С лист 2, п.8 -ЭН лист 4	110*0,3*0,2
99		Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом	МЗ	38	-ЭН лист 4	110*0,3*0,5
100		Вывоз лишнего грунта	МЗ	22,8	-ЭН лист 4	16,5-9,9
101		Прокладка трубы пнд в готовую траншею	м	190	-ЭН.С лист 2, п. 9 -ЭН лист 4	
102		Монтаж стальных труб на конструкциях	м	5	-ЭН.С лист 2, п. 10 -ЭН лист 4	
103		Монтаж металлорукава на конструкциях	м	25	-ЭН.С лист 2, п. 11,12 -ЭН лист 4	
104		Заземление				
105		Забивка электродов заземления длиной 3 м	шт.	3	-ЭН.С лист 2, п. 14 -ЭН лист 4	
106		Рытье траншеи с обратной засыпкой под полосу заземления 0,3х0,500х10	м³	1,5	-ЭН лист 4	
107		Прокладка полосы заземления	м	10	-ЭН.С лист 2, п. 13,15 -ЭН лист 4	
		Наружное освещение				
108		Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт.	10	-ЭН.С лист 2, п. 16,17 -ЭН лист 4	
109		Монтаж столба фонарного на	шт.	10	-ЭН.С лист 2, п. 16	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		закладную			-ЭН лист 4	
110		Установка светильников	шт	10		
		Прокладка кабелей				
111		ВВГнг 3х2,5				
		В металлорукаве, по конструкциям	м	15		
112		В траншее, в ПНД трубе	м	190		
113		В стальной трубе	м	5		
114		КГ 3х1,5				
115		В теле опоры	м	16	-ЭН.С лист 2, п. 7 -ЭН лист 6	
116		СИП2х16				
117		В металлорукаве	м	10	-ЭН.С лист 2, п. 6 -ЭН лист 6	
		Раздел Системы охранного теленаблюдения СОТ				
118		Монтаж оборудования и материалов			522-20-СОТ лист 1	
119		Монтаж шкафа на стене	шт.	1	522-20-СОТ лист 1	
120		Монтаж в шкафу и подключение оборудования:			522-20-СОТ лист 1	
121		Вентилятор	шт.	1	522-20-СОТ лист 1	
122		Полка	шт.	1	522-20-СОТ лист 1	
123		Видеорегиистратор	шт.	1	522-20-СОТ лист 1	
124		Установка жёсткого диска в видеорегиистратор	шт.	1	522-20-СОТ лист 1	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
125		Аккумулятор	шт.	1	522-20-COT лист 1	
126		Монтаж ИБП на стене	шт.	1	522-20-COT лист 1	
127		Установка и монтаж камеры	шт.	13	522-20-COT лист 1	
128		Прокладка кабеля симметричного по стене в коробе	м	741	522-20-COT лист 1	
129		Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 4	Шт.	34		
130		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² (к клеммным зажимам)	Шт.	34		
		Земляные работы				
131		Разработка грунта в отвал, группа грунтов III: длина траншеи 17м	м3	4,76	522-20-COT лист 1	
132		Устройство песчаного основания 0,1 м под трубопровод	м3	0,68	522-20-COT лист 1	
133		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)	м3	0,56	522-20-COT лист 1	
134		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	м3	3,52	522-20-COT лист 1	
135		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 1 км	т	2,356	522-20-COT лист 1	

Исполнитель:  Н.Н. Депутат
 ГИП:  О.О. Таиров