Схема благоустройства
М 1:500



Ведомость элементов благоустройства

Условные обозначения	Наименование	Количество				
		дом №18	дом №18а	дом №16	дом №16а	Итого
	Ограждение металлическое высотой 0,5 м (из нет. эл-вой по столбикам из труб ст.№8.50х50х3, h=0,9м)	64,1 п.м.	58,9 п.м.	---	87 п.м.	210 п.м.
	Ограждение металлическое высотой 1,7 м (из сетчатых панелей по столбикам из труб ст.№8.50х50х3, h=2,2м)	---	42 п.м.	---	---	42 п.м.
	Скамейка стальная "София" (со спинкой)	4 шт	3 шт	6 шт	6 шт	19 шт
	Скамейка стальная "София" (без спинки)	---	6 шт	---	---	6 шт
	Скамейка круглая "София" (без спинки)	---	1 шт	---	---	1 шт
	Урна "Парк Горького" 50 л.	2 шт	8 шт	5 шт	8 шт	23 шт
	Препятствие - труба металлическая l=6 м	---	1 шт	---	---	1 шт
	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках.	---	---	---	2 шт	2 шт
	Трамплин из бетона высотой 0,6 м	---	1 шт	---	---	1 шт
	Подпорные стены высотой 1м	---	1 шт	---	---	1 шт
	Лестницы	1шт	3 шт	2шт	---	6 шт
	Сушки для белья	---	1шт	2шт	1шт	4 шт
	Информационный стенд	1шт	---	---	---	1 шт

Ведомость покрытий

Тип покрытия	Условные обозначения	Наименование	Состав	Примечания
I тип		тротуары и площадки	- бетонная брусчатка "КИРПИЧИК" - 60 мм -цем.песчан. сухая смесь по ГОСТ 23558-94 - 50 мм - геотекстиль плотностью 100-150 г/м! - щебень - 100 мм (фр.20-40, М600) - уплотненный грунт	51 % 24 % 25 %
II тип		проезды	- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б марка I на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013, - 50 мм. - Выравнивающий слой из пористого мелкозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013, - 10...30 мм (в местах ям, при необходимости) - Существующая дорожная одежда (после фрезерования)асфальтовое покрытие - 50 мм	
III тип		площадка для катания на роликах	- асфальтобетон - 50 мм - Гранулят от фрезерования асфальта 90мм - Фракционный щебень (фр. 20-40, фр. 40-70), устраиваемый по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 130 мм - геотекстиль плотностью 400 г/м! - уплотненный грунт, Купл - 0,98	
IV тип		площадка для сушки белья	- крошка гранитная (отсев) - 50 мм - щебень - 100 мм (фр.20-40, М600) - геотекстиль плотностью 100-150 г/м! - уплоненный грунт	
V тип		газон	- замена грунта, высадка газона	

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип покр.	Площадь покрытия, м²					Примечание
			дом №18	дом №18а	дом №16	дом №16а	Итого	
1	Тротуары, площадки	I	51,5	9,1	46,0	245,9	352,5	
2	Проезды	II	393,1	132,8	418,8	---	944,7	
3	Площадка для катания на роликах	III	---	414,3	---	---	414,3	
4	Площадки для сушки белья	IV		55,6	35,8	88,8	180,2	
5	Газон	V	---	---	---	127	127	
6	Бордюрный камень дорожный БР.100.30.15		92,5 п.м.	35,6 п.м.	134,7 п.м.	---	262,8 п.м.	
7	Бордюрный камень парковый БР.100.20.8		44,0 п.м.	183,3 п.м.	79,3 п.м.	252,4 п.м.	559,0 п.м.	

Примечания:
1. Расход материалов для устройства подпорных стен:
Бетон кл B25 W8 — 5м3
Арматура диам 12мм А500 — 300кг.
Щебень фр 20-40 — 1м3 (в твердом теле)
Площадь декоративной штукатурки - 30м2
2.Расход материалов для устройства лестниц:
Бетон кл B25 W8 — 2,1м3
Арматура диам 8 А500 —100кг
Геотекстиль — 12м2
Щебень фр 20-40 — 1м3 (в твердом теле)
3.Расход материалов бетонного трамплина:
Бетон кл B25 W8 — 5м3
Арматура диам 12мм А500 — 300кг.
4. При расчете материалов конструкции покрытия роликовой площадки нужно умножить площадь на коэффициент 1,1 с целью учета уклона.

Фрагмент ограждения высотой 0,5м



Примечания:
1. Расход материалов на 1м.п. ограждения высотой 0,5м:
Труба квадратная 50х50х3 - 0,9м.п.
Лист 50х50х3 - 1шт.
Квадрат 12х12 - 2м.п.
Квадрат 10х10 - 2,7м.п.
Бетон кл В15 — 0,016м3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Таиров			
Разработал					
Проверил		Таиров			

521-20

Благоустройство дворовых территорий по адресу: с. Мирное, ул. Белова, 16, 16а, 18, 18а (капитальный ремонт)

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Схема благоустройства.
М 1:500

ООО "Проектстрой"
Симферополь

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.